

Wykaz lokali mieszkalnych do remontu na koszt najemcy

m-c grudzień 2023 r.

Lp.	Adres lokalu /ul., nr, kondygnacja /	Powierzchnia/ struktura	Zakres remontu	Lokale udostępnione do oglądania
1.	Rybacka 23/9 II piętro	Pow. użytkowa: 34,50m² : 1 pokój 20,50m² , kuchnia 14,00m² , WC wspólne na klatce schodowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wymiana podłóg i okładzin podłogowych. 3. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych w lokalu oraz w WC. 4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 5. Sprawdzenie inst. gazowej, zastosowanie się do zaleceń, wykonanie próby szczelności gazowej. 6. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń, uzyskanie opinii Mistrza Kominarskiego, dobudowa przewodu spalinowego w przypadku ogrzewania gazowego. 7. Montaż wodomierzy. 8. Wymiana drzwi- 2 szt. 9. Wymiana okien- 3 szt., montaż nawiewników. 10. Demontaż pieca kaflowego- 1 szt. 11. Wykonanie ogrzewania w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. 	W dniu 12-12-2023 w godz. 13⁴⁰-14⁰⁰
2.	Rybacka 27/8 III piętro	Pow. użytkowa: 27,30m² : 1 pokój 27,30m² , WC wspólne na klatce schodowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wymiana podłóg i wymiana okładzin podłogowych. 3. Wykonanie nowej instalacji wod- kan, montaż urządzeń sanitarnych. 4. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń Mistrza Kominarskiego, dobudowa przewodu spalinowego w przypadku ogrzewania gazowego. 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 6. Montaż wodomierzy. 7. Wymiana drzwi wejściowych. 8. Wymiana okien- 2 szt., montaż nawiewników. 9. Demontaż pieca- trzon kuchenny. 10. Wykonanie ogrzewania lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. 	W dniu 12-12-2023 w godz. 14¹⁰-14³⁰

3.	Rybacka 31/3 parter	Pow. użytkowa: 36,13m² : 1 pokój 22,77m² , kuchnia 13,36m² , WC wspólne na klatce schodowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Naprawa podłóg i okładzin podłogowych w całym lokalu. 3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan w całym lokalu, montaż wodomierza. 4. Sprawdzenie instalacji gazowej- zastosowanie się do zaleceń, wykonanie próby szczelności gazowej. 5. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (ewentualna dobudowa przewodów kominowych: spalinowe i wentylacyjne), uzyskanie opinii Mistrza Kominarskiego. 6. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej przez osobę uprawnioną, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 7. Montaż urządzeń sanitarnych w WC. 8. Montaż drzwi wewnętrznych- 1 szt. i drzwi wejściowych. 9. Montaż okien- 3 szt. i nawiewników- 3 szt. 10. Rozbiórka pieca kaflowego. 11. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej (dobudowa przewodów) lub wykonanie ogrzewania elektrycznego. 	W dniu 12-12-2023 w godz. 14⁴⁰-15⁰⁰
4.	Cegielniana 6A/2 I piętro	Pow. użytkowa: 22,08m² : 1 pokój 14,45m² , kuchnia 2,20m² , łazienka z WC 3,09m² , przedpokój 2,34 m² .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie instalacji gazowej- zastosowanie się do zaleceń. 2. Sprawdzenie instalacji elektrycznej- zastosowanie się do zaleceń. 3. Sprawdzenie instalacji wod-kan- zastosowanie się do zaleceń. 4. Pomalowanie lokalu. 5. Montaż wodomierza. 6. Zmiana sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie elektryczne lub gazowe z ewentualną dobudową przewodów kominowych. 7. Wymiana stolarki drzwiowej. 8. Montaż nawiewników okiennych. 	W dniu 13-12-2023 w godz. 14¹⁰-14³⁰
5.	Grobli 7/10 III piętro	Pow. użytkowa: 50,90m² : 1 pokój 17,10m² , 2 pokój 8,63m² , kuchnia 9,20m² , przedpokój 9,83m² , łazienka z WC 3,96m² , spiżarka (kotłownia) 2,18m² .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie instalacji gazowej- zastosowanie się do zaleceń. 2. Sprawdzenie instalacji elektrycznej- zastosowanie się do zaleceń. 3. Sprawdzenie instalacji wod-kan- zastosowanie się do zaleceń. 4. Pomalowanie lokalu. 5. Wymiana wodomierzy. 6. Wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego wraz z ewentualną dobudową przewodów kominowych. 7. Wymiana stolarki okiennej. 8. Wymiana stolarki drzwiowej. 9. Wymiana okładzin podłogowych. 	W dniu 13-12-2023 w godz. 14⁴⁰-15⁰⁰

6.	Dzierżonia 10/6 III piętro	Pow. użytkowa: 40,00m² : 1 pokój 23,69m² , kuchnia 9,70m² , przedpokój 4,51m² , łazienka z WC 2,10m² .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wymiana podłóg i okładzin podłogowych. 3. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych. 4. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń, uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego, dobudowa komina wentylacyjnego w łazience, dobudowa przewodu spalinowego w przypadku ogrzewania gazowego. 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 6. Sprawdzenie inst. gazowej, zastosowanie się do zaleceń, wykonanie próby szczelności gazowej. 7. Montaż wodomierzy. 8. Wymiana drzwi- 3 szt. 9. Wymiana okien- 3szt., montaż nawiewników. 10. Demontaż pieca kaflowego. 11. Wykonanie ogrzewania w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej. 	W dniu 15-12-2023 w godz. 13⁴⁰-14⁰⁰
7.	Ks. Jerzego II Piasta 8/9 IV piętro	Pow. użytkowa: 39,00m² : 1 pokój 28,20m² , kuchnia 10,80m² , WC na klatce schodowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wymiana podłóg i okładzin podłogowych. 3. Wykonanie nowej instalacji wod- kan. 4. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (dobudowa przewodów kominowych), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego. 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 6. Sprawdzenie instalacji gazowej, zastosowanie się do zaleceń, wykonanie próby szczelności gazowej. 7. Montaż wodomierza. 8. Montaż drzwi- 3 szt. 9. Montaż nawiewników- 3 szt. 10. Rozbiórka pieca kaflowego- 1 szt. i trzonu kuchennego- 1 szt. 11. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej lub wykonanie ogrzewania elektrycznego. 	W dniu 15-12-2023 w godz. 14¹⁰-14³⁰
8.	Ofiar Katynia 16/3 I piętro	Pow. użytkowa: 34,30m² : 1 pokój 23,88m² , kuchnia 10,42m² , (z wydzielonym WC).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie instalacji gazowej- zastosowanie się do zaleceń. 2. Sprawdzenie instalacji elektrycznej- zastosowanie się do zaleceń. 3. Sprawdzenie instalacji wod- kan- zastosowanie się do zaleceń. 4. Pomalowanie lokalu. 5. Montaż wodomierza. 6. Wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego wraz z ewentualną dobudową przewodów kominowych. 7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 8. Wymiana okładzin podłogowych. 	W dniu 15-12-2023 w godz. 14⁴⁰-15⁰⁰

9.	Rybacka 2/8 II piętro	Pow. użytkowa: 43,70 m²: 1 pokój 22,20m², kuchnia 11,00m², przedpokój 6,50m², łazienka z WC 4,00m².	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa tynków i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Naprawa podłóg i montaż okładzin podłogowych w całym lokalu. 3. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience i kuchni. 4. Łazienka: wykonanie izolacji w całym pomieszczeniu, położenie płytek ceramicznych na ścianach oraz podłozie, montaż nowych urządzeń sanitarnych. 5. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń, (ewentualna dobudowa przewodów kominowych: spalinowe i wentylacyjne), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego. 6. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej przez osobę uprawnioną, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 7. Montaż wodomierza. 8. Montaż aparatu domofonowego. 9. Montaż drzwi wewnętrznych 2 szt. i drzwi wejściowych. 10. Naprawa okien PCV 3 sztuki, montaż nawiewników 3 szt. 11. Rozbiórka pieca kaflowego. 12. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej (dobudowa przewodów) lub wykonanie ogrzewania elektrycznego. 	W dniu 18-12-2023 w godz. 13⁴⁰-14⁰⁰
10.	Rybacka 33/14 III piętro	Pow. użytkowa: 38,25m²: 1 pokój 24,25m², kuchnia 7,85m², WC 0,9m², przedpokój 5,25m².	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wymiana podłóg i okładzin podłogowych. 3. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych. 4. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (dobudowa przewodów kominowych), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego. 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 6. Sprawdzenie instalacji gazowej, zastosowanie się do zaleceń, wykonanie próby szczelności gazowej. 7. Montaż wodomierza. 8. Wymiana drzwi- 3 szt. 9. Wymiana okien- 3 szt., montaż nawiewników- 3 szt. 10. Rozbiórka pieca kaflowego 1 szt. i trzonu kuchennego- 1 szt. 11. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej lub wykonanie ogrzewania elektrycznego. 	W dniu 18-12-2023 w godz. 14¹⁰-14³⁰
11.	Rybacka 35/8 I piętro	Pow. użytkowa: 37,60m²: 1 pokój 24,10m², kuchnia 13,50m², WC wspólne na klatce schodowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Naprawa podłóg i okładzin podłogowych w całym lokalu. 3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan w kuchni. 4. Montaż urządzeń sanitarnych w WC. 5. Sprawdzenie instalacji gazowej- zastosowanie się do zaleceń, wykonanie próby szczelności gazowej. 6. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (ewentualna 	W dniu 18-12-2023 w godz. 14⁴⁰-15⁰⁰

			<p>dobudowa przewodów kominowych: spalinowe i wentylacyjne), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego.</p> <p>7. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej przez osobę uprawnioną, wykonanie badań rezystencji przewodów el.</p> <p>8. Montaż drzwi wewnętrznych- 1 szt. i drzwi wejściowych.</p> <p>9. Montaż nawiewników- 3 szt.</p> <p>10. Rozbiórka pieca kaflowego.</p> <p>11. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej (dobudowa przewodów) lub wykonanie ogrzewania elektrycznego.</p>	
12.	<p>Zakonnice 3/5</p> <p>I piętro</p>	<p>Pow. użytkowa: 30,50m²: 1 pokój 20,80m², kuchnia 9,70m², WC na klatce schodowej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych. 3. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (dobudowa przewodów kominowych), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego. 4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 5. Montaż wodomierza. 6. Wymiana podłóg i okładzin podłogowych. 7. Wymiana okien- 3 szt., montaż nawiewników- 3 szt. 8. Wymiana drzwi wejściowych oraz wewnętrznych- 1 szt. 9. Rozbiórka pieca kaflowego- 1 szt. 10. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej lub ogrzewanie elektryczne. <p>Wymiana armatury sanitarnej.</p>	<p>W dniu 19-12-2023 w godz. 13⁴⁰-14⁰⁰</p>
13.	<p>Zakonnice 15/6</p> <p>II piętro</p>	<p>Pow. użytkowa: 34,40m²: 1 pokój 22,00m², kuchnia 12,40m², WC na klatce schodowej 4,46m², przedpokój 6,89m².</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych. 2. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (dobudowa przewodów kominowych), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego. 3. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 4. Montaż wodomierza. 5. Odmalowanie lokalu. 6. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej lub ogrzewanie elektryczne. 7. Wymiana armatury sanitarnej. 	<p>W dniu 19-12-2023 w godz. 14¹⁰-14³⁰</p>
14.	<p>Szpitalna 4/7</p> <p>III piętro</p>	<p>Pow. użytkowa: 21,40m²: 1 pokój 15,42m², kuchnia 5,98m², WC samodzielne</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wymiana podłóg i okładzin podłogowych. 3. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych. 4. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (dobudowa przewodów kominowych), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego. 	<p>W dniu 19-12-2023 w godz. 14⁴⁰-15⁰⁰</p>

		<p>na klatce schodowej (II piętro), przedpokój z części wspólnej. Należy skontaktować się z Zarządcą (Dąbrowska) w celu podpisania umowy dzierżawy.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 6. Sprawdzenie instalacji gazowej, zastosowanie się do zaleceń, wykonanie próby szczelności gazowej. 7. Montaż wodomierza. 8. Wymiana drzwi wewnętrznych. 9. Montaż nawiewników- 2 szt. 10. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej lub ogrzewanie elektryczne. Wymiana armatury sanitarnej. 	
15.	<p>Chopina 16/5 i 16/6 (do scalenia)</p> <p>III piętro</p>	<p>Pow. użytkowa: 79,10 m²: Struktura lok. nr 5: 1 pokój 22,00m², 2 pokój 12,70m², przedpokój z aneksem kuchennym 5,40m², Struktura lok. nr 6: 1 pokój 15,60m², 2 pokój 13,40m², kuchnia ciemna 10,00m², WC wspólne dla lokali 5 i 6 na klatce schodowej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalacja elektryczna- do wymiany. 2. Instalacja gazowa- do wymiany. 3. Instalacja wod- kan- do wymiany. 4. Instalacja grzejna- do wykonania c.o. gazowe z ewentualną dobudową przewodów kominowych i wentylacyjnych lub ogrzewanie elektryczne. 5. Ściany- do naprawy i odmalowania. 6. Do wykonania łazienka z WC w lokalu- należy wykonać projekt, zgodnie ze sztuką budowlaną i z warunkami instalacyjno- budowlanymi. 7. Stolarka okienna- stan dobry, należy zamontować nawiewniki. 8. Stolarka drzwiowa- do wymiany. 9. Posadzki- do wymiany. 10. Do zamontowania urządzenia sanitarne, techniczne. 	<p>W dniu 20-12-2023 w godz. 13⁴⁰-14⁰⁰</p>
16.	<p>B. Chrobrego 14/4</p> <p>II piętro</p>	<p>Pow. użytkowa: 89,20m²: 1 pokój 21,00m², 2 pokój 15,90m², 3 pokój 11,30m², kuchnia 28,40m², przedpokój 4,40m², pomieszczenie gospodarcze 7,10m², WC 1,10m²,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalacja elektryczna- do wymiany. 2. Instalacja gazowa- do wymiany. 3. Instalacja wod- kan- do wymiany. 4. Instalacja grzejna- należy wykonać ogrzewanie elektryczne lub gazowe z ewentualną dobudową przewodów kominowych i wentylacyjnych 5. Do wykonania łazienka z WC w lokalu- należy wykonać projekt, zgodnie ze sztuką budowlaną i z warunkami instalacyjno- budowlanymi. 6. Ściany- do odmalowania. 7. Stolarka okienna- do wymiany. 8. Stolarka drzwiowa- do wymiany. 9. Posadzki- do wymiany. 10. Do zamontowania urządzenia sanitarne, techniczne. 	<p>W dniu 20-12-2023 w godz. 14¹⁰-14³⁰</p>

17.	Staromiejska 5/5 III piętro	Pow. użytkowa: 41,20m²: 1 pokój 29,90m², kuchnia 11,30m², WC na klatce schodowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej- zastosowanie się do zaleceń. 2. Naprawa podłóg. 3. Rozbiórka pieca kaflowego i wykonanie nowego źródła ciepła (gazowego lub elektrycznego). 4. Dobudowa przewodów wentylacyjnych i ewentualnie w przypadku ogrzewania gazowego- przewodu spalinowego. 5. Wymiana instalacji elektrycznej. 6. Montaż nawiewników okiennych. 7. Naprawa tynków ścian i sufitów. 8. Wymiana stolarki drzwiowej i wewnętrznej. 9. Wymiana urządzeń sanitarnych. 10. Malowanie lokalu. 	W dniu 20-12-2023 w godz. 14⁴⁰-15⁰⁰
18.	Jana Pawła II 21/4 I piętro	Pow. użytkowa: 36,50m²: 1 pokój 15,60m², pokój z aneksem kuchennym 20,90m², WC na klatce schodowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprawa i malowanie tynków w całym lokalu. 2. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych. 3. Sprawdzenie przewodów kominowych i zastosowanie się do zaleceń (dobudowa przewodów kominowych), uzyskanie opinii Mistrza Kominiarskiego. 4. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie badań rezystencji przewodów el. 5. Montaż wodomierza. 6. Wymiana podłóg i okładzin podłogowych. 7. Wymiana okien, montaż nawiewników. 8. Wymiana drzwi wejściowych oraz wewnętrznych. 9. Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej lub ogrzewanie elektryczne. Wymiana armatury sanitarnej. 	W dniu 21-12-2023 w godz. 13⁴⁰-14⁰⁰
19.	Trzech Kotwic 3B/2 I piętro	Pow. użytkowa: 92,44m²: 1 pokój 18,80m², 2 pokój 23,06m², 3 pokój 10,30m², kuchnia 11,80m², przedpokój 28,48m².	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalacja elektryczna- do sprawdzenia i zastosowania się do zaleceń. 2. Instalacja gazowa- do sprawdzenia i zastosowania się do zaleceń. 3. Instalacja wod- kan- do wymiany. 4. Instalacja grzejna- c.o. gazowe- do sprawdzenia i zastosowania się do zaleceń. 5. Do wykonania łazienka z WC w lokalu- należy wykonać projekt, zgodnie ze sztuką budowlaną i z warunkami instalacyjno- budowlanymi, wraz z ewentualną dobudową przewodu wentylacyjnego. 6. Ściany- do odmalowania. 7. Stolarka okienna- stan dobry. 8. Stolarka drzwiowa- do wymiany. 9. Posadzki- do wymiany. 10. Do zamontowania wodomierz, urządzenia sanitarne, techniczne. 	W dniu 21-12-2023 w godz. 14¹⁰-14³⁰

20.	Szkolna 12/1 parter	Pow. użytkowa: 30,20m²: 1 pokój 12,10m², kuchnia 12,20m², przedpokój 5,90m², WC na klatce schodowej.	1. Sprawdzenie inst. gazowej, zastosowanie się do zaleceń. 2. Sprawdzenie inst. elektrycznej, zastosowanie się do zaleceń. 3. Sprawdzenie inst. wod- kan, zastosowanie się do zaleceń. 4. Pomalowanie lokalu. 5. Rozbiórka pieca kaflowego. Wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego.	W dniu 21-12-2023 w godz. 14⁴⁰-15⁰⁰
-----	---	--	---	--

Uwaga: Termin składania ofert na ww. lokale do dnia 31-12-2023 r.

ZNM informuje, że o lokale do remontu mogą ubiegać się te osoby, które zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg udokumentują osiągnięty dochód w wysokości nie niższej niż:

1. 100% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, tj. **1 588,44 zł,**
2. 75% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych, tj. **1 191,33 zł/os.**

Jednocześnie informujemy, że komisyjny wybór oferentów dokonany przez ZNM w danym miesiącu na dany lokal mieszkalny przeznaczony do remontu, każdorazowo zostaje ogłoszony, po pisemnej akceptacji Burmistrza Brzeg.

**p. o. DYREKTORA
(-) Dariusz Hnat**